zlín.

od
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

pro
Odbor kanceláře primátora

vyřizuje
Jaroslav Černý / 577630621

datum
Zlín, 21.10.2013

věc

B5/13/7750	Prověřit možnost instalace bočnic na nově vybudovaných zastávkách v Kostelci a přemístění lavičky pod přístřešek.

V letošním roce v rámci stavby „Revitalizace místní části Kostelec u Zlína" proběhla rekonstrukce zastávek MHD Kostelec – lázně a MHD Kostelec – garáže. Na zastávkách MHD byly umístěny nové přístřešky včetně laviček. Přístřešky jsou zrealizovány bez bočnic, protože bylo nutné dodržet vzdálenost pevných překážek (bočnic) od nástupní hrany nástupiště, což je v tomto případě 1,70 m. (ČSN 736425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, článek 6.2.2.8, viz. obrázek D.2 - standartní řešení úprav pro nevidomé a slabozraké na zastávce BUS - intravilán). Z tohoto důvodu není možné dodatečně instalovat bočnice k těmto přístřeškům.

Přístřešky jsou zrealizovány včetně zakomponovaných laviček. Dále jsou na ploše zastávek umístěny lavičky mimo přístřešky, které zůstanou na daném místě a nelze je přesunout pod samotné přístřešky.

Ing. Karel Říha
vedoucí OKaRDS

zlín. statutární město Zlín 2
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

zlín. statutární město Zlín

p. Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora

souhlasí nesouhlasí

interní sdělení