LEGENDA PLOCH :

- ASFALTOVÁ VOZOVKA-celá konstrukce (SO 100)
- ASFALTOVÁ VOZOVKA-asfaltobetonový kryt (SO 100)
- DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA-kamenné kostky, předláždění (SO 100)
- DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA-kamenné kostky, nová (SO 100)
- VEŘEJNÝ DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK (SO 100)
- DLÁŽDĚNÝ SJEZD (SO 100)
- ASFALTOVÝ RECYKLÁT VE VJEZDU (SO 100)
- OHUMUSOVÁNÍ + ZATRÁVNĚNÍ (SO 100)

DVOUŘÁDEK Z KAMENNÉ DLAŽBY DROBNÉ

BET. OBRUBNÍK 15/25cm OSAZENÝ DO BETONU C16/20 n XF1
VYSUNUTÝ +20mm

DVOUŘÁDEK Z KAMENNÉ DLAŽBY DROBNÉ

BET. OBRUBNÍK 15/25cm OSAZENÝ DO BETONU C16/20 n XF1
VYSUNUTÝ +20mm

DVOUŘÁDEK Z KAMENNÉ DLAŽBY DROBNÉ

BET. OBRUBNÍK 15/25cm OSAZENÝ DO BETONU C16/20 n XF1
VYSUNUTÝ +100mm

KU km 0,067 81
KT km 0,049 38
TK km 0,043 21
KT km 0,039 65
TK km 0,030 77
KT km 0,025 08
TK km 0,012 69
ZU km 0,000 00

km 0,060.00
km 0,050.00
km 0,040.00
km 0,030.00
km 0,020.00
km 0,010.00

Y=-522336.40 X=-1165835.19
Y=-522333.54 X=-1165823.80
Y=-522333.12 X=-1165818.13
Y=-522331.98 X=-1165805.42
Y=-522326.47 X=-1165794.02
Y=-522324.59 X=-1165794.73
Y=-522344.31 X=-1165780.05
Y=-522329.46 X=-1165777.91
Y=-522329.99 X=-1165806.21
Y=-522332.65 X=-1165811.88
Y=-522335.60 X=-1165827.21
Y=-522336.47 X=-1165839.21
Y=-522333.42 X=-1165832.68

OBL 1 R=34.00 O=13.28 T=6.26 alfa=20.9^g z=0.57
OBL 2 R=50.00 alfa=10.2^g O=8.89 T=4.46 z=0.20
OBL 3 R=50.00 alfa=7.1^g O=6.18 T=3.09 z=0.10

252 | 251.85 | 251.50 | 251 | 250.80 | 250 | 249.61 | 249 | 248.51 | 248 | 247.33

250.42

SKOLA

2397

983

982

dlaž.

asf.

kostky

pískoviště

ZÁSTÁVKA

ZÁSTÁVKA

km 0,067.81 252.38
km 0,059.76 252.16
km 0,040.60 251.95
km 0,032.00 251.03

2.78% 8.05
1.10% 19.16
10.70% 8.60
11.73% 5.20
14.03% 6.70
9.28% 9.30
11.94% 10.80
14.03% 6.70
11.94% 10.80
11.73% 5.20
10.70% 8.60

LEGENDA INŽ.SÍTÍ

- silové vedení VN podzemní
- silové vedení NN podzemní
- vodovod
- plynovod STL
- kanalizace jednotná
- teplovod nerozlišený
- silové vedení NN nadzemní
- SLP rozvod podzemní

Poskytnutá ~~data mohou~~ být použita výhradně k účelu, ke kterému byla vyžádána !
Před zahájením stavby nutno vytyčit trasy stávajících inženýrských sítí.
Souřadnicový systém JTSK - Výškový systém Bpv

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	HL.INŽ.PROJEKTU
ING. J. VANČURA	ING. J. VANČURA	ING.L. BAAR	ING. J. VANČURA

MÍSTO STAVBY: ZLÍN

STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ZŠ V UL. MOSTNÍ, ZLÍN

SO 100 - Oprava příjezdové komunikace

SITUACE

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

FORMÁT	2 A4
DATUM	ÚNOR 2016
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:250
ZAK.ČÍSLO:	160154

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	Č.VÝKRESU	DOD.
C6Z	D	502	